

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 02.03.2016 r. materiałów przetargowych na w/w zadanie, zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację w formacie PDF i nie przewiduje udostępniania materiałów w innych formatach.

2. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Termin wizji lokalnej wyznacza się na dni 11.03, 14.03, 16.03.2016 roku w godzinach od 9.00 do 15.00

3. Prosimy o informację, jaka kwota brutto jest przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2016, a jaka w 2017.

Odpowiedź:

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia SIWZ. Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy pzp stosowną kwotę zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert. W 2017 roku zamawiający zamierza przeznaczyć ok 15% budżetu.

4. W związku z tym, że wg projektu należy wykorzystać istniejącą konstrukcję stalową dachu oraz blachę, prosimy o udostępnienie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz ekspertyzy stanu technicznego, która dopuszcza wykorzystanie tejże konstrukcji.

Odpowiedź:

Remont części dachu hali sportowej „Wacław” należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w marcu 2015 roku. (vide opis techniczny część konstrukcyjna w/w opracowania)

Zamawiający zwraca uwagę iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zgodnie z dwoma opracowaniami projektowymi PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW” opracowana w styczniu 2015 oraz dokumentacji REMONTU CZĘŚCI DACHU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW” opracowanej w marcu 2015 roku.

5. W SIWZ podano, że trybuny będą zmniejszone do 242 osób, natomiast w dokumentacji założono 272 krzeselka. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć 272 krzeselka.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość krzesel zgodnie z częścią rysunkową czyli 272 krzesła.

6. Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać elementy wyposażenia - dotyczy pomieszczeń socjalnych, tj. aneks kuchenny, stół, krzesła.

Odpowiedź:

Wyposażenie aneksu kuchennego/ pomieszczenia socjalnego.

#### ZABUDOWA KUCHENNA

Całość wykonana z płyty meblowej MDF wykończony laminatem HPL, cokół cofnięty o wys. 10 cm, zawiasy z systemem cichego domyku. Błat gr. 30 mm z płyty meblowej wykończony laminatem HPL. W kolorze grafitowym.

### UMYWALKA

Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55x45 cm (-5) np. KOŁO Style

### BATERIA UMYWALKOWA

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, z zamknięciem odpływu, - głowica ceramiczna: 35 mm, zasięg wylewki około: 110 mm, wysokość korpusu około: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante Fliger Patras BFP 021M

### ZLEWOZMYWAK

Zlewozmywak stalowy, o wym około. 50x80 cm, 1-komorowy, z ociekaczem. np. Teka Universo

### BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką typu „U”, jednouchwytowa, głowica ceramiczna: 35 mm, wysokość około: 390 mm, zasięg wylewki około: 185 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante Fliger Patras BFP 062M

### LODÓWKA DO ZABUDOWY

Lodówka do zabudowy o wym. 82x60x55 cm z zamrażarką (pojemność netto chłodziarki – 110 litrów, pojemność netto zamrażarki – 15 litrów). Klasa efektywności energetycznej A++, roczne zużycie prądu 140 kWh, poziom hałasu 38 dB,

### KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Kuchenka mikrofalowa o wym. 59,5x38x37,4 (wymiały z ramką). Wykończenie: stal nierdzewna, barwa srebrna. Moc mikrofali – 800W.

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w stół i krzesła nie leży w zakresie zamówienia.

7. Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać elementy wyposażenia - dotyczy pomieszczeń gospodarczych, tj. szafa.

Odpowiedź:

Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w szafę nie leży w zakresie zamówienia.

8. Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać elementy wyposażenia - dotyczy pokoi, tj. łóżek pojedynczych, szafek nocnych, szaf.

Odpowiedź:

Wyposażenie pokoi hostelowych w łóżka, szafki nocne oraz szafy nie leży w zakresie zamówienia.

9. Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać elementy wyposażenia – dotyczy pomieszczeń biurowych, tj. biurka, krzesła.

Odpowiedź:

Wyposażenie pokoi biurowych w biurka i krzesła nie leży w zakresie zamówienia.

10. W związku z zapisem w punkcie 4.4. opisu do instalacji wod-kan:

Wymagane ciśnienie minimalne na każdym hydrancie wynosi 2,0 bary.

Jeżeli ciśnienie wody na przyłączy jest niewystarczające dla spełnienia powyższego warunku należy zastosować układ podnoszenia ciśnienia w oparciu o np. zestaw hydroforowy. Stosować zestaw z jedną pompą rezerwową.

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna dostawa i montaż układu podnoszenia ciśnienia odbędzie się na etapie realizacji i nie podlega wycenie w obecnym przetargu.

Odpowiedź:

Ewentualna dostawa i montaż układu podnoszenia ciśnienia nie podlega wycenie w obecnym przetargu.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny pozostają tylko te elementy białego montażu, do których doprowadzona jest nowo projektowana instalacja wodociągowa wskazana na rysunkach Is\_02 oraz Is\_03.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć elementy białego montażu w części rozbudowywanej oraz w pomieszczeniach remontowanych zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej.

12. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót obejmujących wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej W1-W6.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową (vide rysunek IS-01 dokumentacji PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW” opracowana w styczniu 2015)

13. W związku z zapisem w punkcie 5.1.2. opisu do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji:  
*Istniejące grzejniki w Sali sportowej podłączyć na nowo (...).*

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację istniejącej instalacji c.o. wraz z istniejącymi grzejnikami w hali sportowej (opis niewidoczny na rysunku) oraz zakres robót określonych jako nowe podłączenie.

Odpowiedź:

Informację o istniejących grzejnikach zawarto na rysunkach G-01, G-02, G03. Dołączono czytelny rysunek G-01 (dokumentacji PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW” opracowana w styczniu 2015) .

14. W związku z zapisem w punkcie 5.1.2. opisu do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji:  
*(...) grzejnik wskazany na rys. przełożyć w nowe miejsce.*

Prosimy o wskazanie w/w grzejnika oraz jego nowej lokalizacji.

Odpowiedź:

Informację o istniejących grzejnikach zawarto na rysunkach G-01, G-02, G03. Dołączono czytelny rysunek G-01. (dokumentacji PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW” opracowana w styczniu 2015) .

15. W związku z zapisem w punkcie 5.1.2. opisu do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji:  
*Podłączenia aparatów grzewczych istniejących również podłączyć na nowo z zachowaniem średnic wraz z izolacją - rur istniejących spełniających wytyczne WT i odpowiednich norm – wg załączonych rys.*

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację istniejącej instalacji aparatów grzewczych wraz z zakresem ewentualnej wymiany.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem instalacji grzewczej.

16. Prosimy o podanie długości, średnic oraz materiału rur grzewczych przeznaczonych do demontażu w piwnicy.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem instalacji grzewczej., w którym to projekcie określono zakres demontażu.

17. Prosimy o przekazanie parametrów doboru/kart doboru central wentylacyjnych i wentylatorów.

Odpowiedź:

Dobór należy dokonać zgodnie z parametrami przyjętymi w projektach branżowych.

18. W związku z zapisem w punkcie 3. Opisu do wentylacji: *„Istniejąca instalacja klimatyzacji typu split w pom. groty solnej do wykorzystania i przeniesienia – grota solna w ramach przebudowy zostaje zlokalizowana w innym miejscu, lecz także na poziomie piwnic. Przed ponownym wykorzystaniem systemu chłodzenia groty solnej sprawdzić należy stan techniczny i w przypadku pozytywnej opinii ponownie zamontować.”*, prosimy o potwierdzenie, iż ewentualna dostawa nowego Splita do groty solnej odbędzie się na etapie realizacji i nie należy wliczać do wyceny w obecnym przetargu.

Odpowiedź:

Ewentualna dostawa nowego urządzenia typu Split nie podlega wycenie w obecnym przetargu.

19. W związku z zapisem w punkcie 3. Opisu do wentylacji: *„Istniejąca instalacja klimatyzacji typu split w pom. groty solnej do wykorzystania i przeniesienia – grota solna w ramach przebudowy zostaje zlokalizowana w innym miejscu, lecz także na poziomie piwnic. Przed ponownym wykorzystaniem systemu chłodzenia groty solnej sprawdzić należy stan techniczny i w przypadku pozytywnej opinii ponownie zamontować.”*, prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie demontażu i montażu jest również instalacja freonowa i skropliny. Jeżeli tak prosimy o przekazanie dokumentacji inwentaryzującej lokalizację rurociągów oraz urządzeń.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.