

Pytanie z dnia 22.10.2019r.

W celu przygotowania rzetelnej wyceny bardzo proszę o doprecyzowanie i podanie przybliżonych powierzchni przeznaczonych do remontu:

1. oczyszczanie opierzenia
2. wykonanie uszczelnień
3. odmalowanie farbą chlorokauczukową
4. Oczyszczanie i malowanie elewacji budynku (farbą elewacyjną silikonową) wraz z wydzieloną częścią płotu (farbą olejną) – łącznie 229 m<sup>2</sup> – jaka ilość m<sup>2</sup> elewacji (farba silikonowa) a jaka płotu (farba olejna)?

Usunięcie luźnych elementów tynku

Odpowiedź z dnia 22.10.2019r.

W odpowiedzi na Pani zapytanie wyjaśniam poniżej:

1. oczyszczanie opierzenia

odp. Dotyczy opierzenia gzymsu o wymiarach 20 centymetrów szer. x 14 metrów dł.

2. wykonanie uszczelnień

odp. Uszczelnienia należy dokonać na całej długości opierzenia (14 metrów) pomiędzy ścianą a opierzeniem.

3. odmalowanie farbą chlorokauczukową

odp. Farbą chlorokauczukową należy odmalować opierzenia o wymiarach 20 centymetrów szerokości x 14 metrów długości

4. Oczyszczanie i malowanie elewacji budynku (farbą elewacyjną silikonową) wraz z wydzieloną częścią płotu (farbą olejną) – łącznie 229 m<sup>2</sup> – jaka ilość m<sup>2</sup> elewacji (farba silikonowa) a jaka płotu (farba olejna)?

Odp. Malowanie elewacji farbą silikonową dotyczy 229 m<sup>2</sup>, natomiast część ogrodzenia (płotu) do malowania olejnego dotyczy ogrodzenia o wymiarach (6 metrów długości i 50 centymetrów wysokości).

5. Usunięcie luźnych elementów tynku

Odp. W celu precyzyjnego określenia i wyliczenia ilości elementów tynku przeznaczonych do usunięcia wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej. W ocenie zamawiającego należy przyjąć ok. 5 m<sup>2</sup>