

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont budynku zaplecza kortów tenisowych
Lokalizacja: dz. nr ewid. 2956/1, obręb Szamotuły

Zamawiający: Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o. o.
64-500 Szamotuły, ul. Sportowa 6

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Ogrzewanie				
1	10		Analiza indywidualna	Pompa ciepła ze zbiornikiem buforowym	kmpl 1,000
1	20	WKNR W215-01-11-01-00	Rurociąg z tworzyw sztucznych 14 x 2,0	metr	21,000
1	30	WKNR W215-01-11-01-00	Rurociąg z tworzyw sztucznych 18 x 2,5	metr	8,000
1	40	WKNR W215-01-11-02-00	Rurociąg z tworzyw sztucznych 25 x 3,5	metr	77,000
1	50	WKNR W215-01-11-03-00	Rurociąg z tworzyw sztucznych 32 x 4,4	metr	18,000
1	60	Kalk. własna	Kształtki	szt	275,000
1	70	WKNR W215-01-05-03-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych \varnothing 28 x 1,5	metr	12,000
1	80	WKNR W215-01-05-04-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych \varnothing 35 x 1,5	metr	6,000
1	90	KNR 034-01-01-14-01	Izolacja rury \varnothing 15 mm otuliną grub 25 mm	metr	21,000
1	100	KNR 034-01-01-14-02	Izolacja rury \varnothing 18 mm otuliną grub 25 mm	metr	8,000
1	110	KNR 034-01-01-14-03	Izolacja rury \varnothing 25 mm otuliną grub 25 mm	metr	77,000
1	120	KNR 034-01-01-19-00	Izolacja rury \varnothing 28 mm otuliną grub 40 mm	metr	12,000
1	130	KNR 034-01-01-19-01	Izolacja rury \varnothing 35 mm otuliną grub 40 mm	metr	23,000
1	140	KNR 035-02-17-02-00	Zawór AF kolanowo-kątowy lewostronny DN 15	szt	4,000
1	150	KNR 035-02-17-02-00	Eclipse pr. - automat. zaw. term. z ogr. przepł. DN 15	szt	2,000
1	160	KNR 035-02-17-02-00	Zawór o znanym kv=1,400	szt	7,000
1	170	KNR 035-02-17-03-00	Zawór odcinający DN 15	szt	2,000
1	180	KNR 035-02-09-01-22	Montaż grzejnika płytowego 22KV-600/720	szt	2,000
1	190	KNR 035-02-09-01-22	Montaż grzejnika płytowego 22KV-600/800	szt	1,000
1	200	KNR 035-02-09-01-22	Montaż grzejnika płytowego 22KV-600/1200	szt	3,000
1	210	KNR 035-02-09-01-22	Montaż grzejnika płytowego 22KV-600/1400	szt	1,000
1	220	KNR 035-02-09-01-22	Montaż grzejnika płytowego 22KV-600/1600	szt	2,000
1	230	KNR 035-02-09-01-22	Montaż grzejnika płytowego 33KV-600/1120	szt	1,000
1	240	KNR 035-02-09-01-22	Montaż grzejnika płytowego 33KV-600/1320	szt	1,000
1	250	WKNR W215-04-25-02-00	Grzejnik 1760/600	szt	1,000
1	260	WKNR W215-04-25-02-00	Grzejnik 1760/750	szt	1,000
2	Remont pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię				
2.1	Posadzka				
2.1	270	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³	1,323
2.1	280	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grubości 12 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	13,230

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1	290	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	13,230
2.1	300	KNR	202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6 cm	m ²	13,230
2.1	310	KNNR	N002-12-03-02-02 Posadzka z płytek gres	m ²	13,230
2.1	320	KNNR	N002-12-03-03-00 Cokoliki z płytek gres	metr	15,100
2.2 Ściany					
2.2	330	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłożu pionowych preparatami gruntującymi	m ²	44,480
2.2	340	KNR	202-08-03-02-00 Tynk na ścianach wykonany ręcznie	m ²	44,480
2.2	350	KNR	202-20-09-02-00 Gładzie na ścianach	m ²	44,480
2.2	360	KNR	202-15-06-01-00 Malowanie ścian farbą emulsyjną	m ²	44,480
2.3 Sufity					
2.3	370	KNR	202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grubości 15 cm na sucho	m ²	13,230
2.3	380	KNR	202-05-17-01-50 Folia paroizolacyjna	m ²	13,230
2.3	390	KNR	202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztów pod płyty gipsowe na stropach z kształowników	m ²	13,230
2.3	400	KNR	202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	13,230
2.3	410	KNR	202-20-09-04-00 Gładzie na sufitach	m ²	13,230
2.3	420	KNR	202-15-06-01-00 Malowanie sufitów farbą emulsyjną	m ²	13,230
2.4 Stolarka					
2.4	430	KNR 202-10-19-01-00 analogia	Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą	m ²	1,800
2.5 Instalacja elektryczna					
2.5	440	Kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenie wraz z instalacją gniazd wtyczkowych oraz oświetleniem	kmpł	1,000