

13.7.5. Montaż stolarki drzwiowej.

Montaż drzwi stalowych, technicznych, z kratą wentylacyjną o pow. 0,022 m². Wymiary drzwi: światło otworu 1,00 x 2,05, wymiary światła przejścia 0,90 x 2,00 m.

13.7.6. Wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych.

Sufit na wysokości 2,6 m od poziomu wykończonej posadzki.

Wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, ze stali ocynkowanej na wieszakach podwieszonych do belek drewnianych stanowiących konstrukcję stropu. Szczeliny należy oczyścić i wypełnić elastyczną masą szpachlową, gipsem budowlanym lub masą szpachlową – z siatką zbrojącą. Następnie należy wykonać gruntowanie powierzchni sufitu gruntem głęboko penetrującym. Przeszlifowaną powierzchnię sufitu oczyścić i zagruntować, a następnie pomalować dwukrotnie farbą akrylową w kolorze zbliżonym do NCS 0406-Y48R (kolor do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem).